

# COUVERTURE DES VOIES CFF A SAINT-JEAN

## **Maître de l'ouvrage**

Ville de Genève

## **Etudes**

1991 - 1992

## **Travaux**

1993 - 1996

## **Coût des travaux**

34'000'000,- CHF



## **Caractéristiques de l'ouvrage**

### **Tronçon II et III**

Longueur de l'ouvrage : 430 ml.

Couverture de la tranchée avec des poutres préfabriquées précontraintes de largeur variable

Charge admissible sur dalle 35 KN/m<sup>2</sup>

Travaux sur le domaine CFF sans perturbation du trafic

Démolition du pont Gallatin et remplacement par la couverture

Zone de raccord au pont d'Aire avec des poutres Préflex