

Maître de l'ouvrage

Aéroport International de Genève
Monsieur Gaspoz - 022 717 71 11

Architectes

MENTHA & ROSSET ARCHITECTES SA
HOLDENER ARCHITECTURES

Etudes

2006

Travaux

2007 - 2009

Coût des travaux des ingénieurs

3'500'000.-

Ingénieurs

MDB INGENIEURS CIVILS ASSOCIES SA

FOL & DUCHEMIN SA

Responsable: Jiri HORSKY



Caractéristiques du bâtiment

Adaptation du bâtiment existant comprenant plusieurs niveaux avec la surélévation du bâtiment des restaurants au dessus de la terrasse publique, remplacement des centrales de ventilation avec la maintenance des installations en service, création d'une passerelle de liaison avec le hall départ sur 3 niveaux et la création d'un patio couvert avec des liaisons verticales et horizontales pour les passagers.

Points particuliers

Vérification parasismique et mise en conformité du bâtiment des restaurants selon le cahier technique SIA 2018

Reprise en sous-œuvre du bâtiment existant en béton armé ou en charpente métallique

Tous les travaux se sont déroulés avec le bâtiment en exploitation en respectant l'environnement, les délais et des coûts. La gestion du tri des déchets a été confiée au bureau spécialisé ECO service.

