

BÂTIMENT ARTISANAL RIESER

Vernier



Bâtiment 1^{ère} étape



Bâtiment 2^{ème} étape



Maître de l'ouvrage

Madame Rieser

Architectes

HELD ET COCHET

Années

Etudes :
 Etape 1 : 1983-1984 - Etape 2 : 2000-2001 - Etape 3 : 2010
 Travaux :
 Etape 1 : 1984-1985 - Etape 2 : 2001-2002 - Etape 3 : 2011-2012

Coût

Total prestations ingénieur civil : 600'000.- CHF
 Total opération (travaux uniquement) : 5'500'000.- CHF

Ingénieurs

MDB INGENIEURS CIVILS ASSOCIES SA
 Responsable mandat : Jiri Horsky Tél. 022 879 80 50

PRESTATIONS

Ensemble des prestations des ingénieurs civils pour la structure porteuse et les terrassements.

Calcul des structures en béton et métalliques.

Aménagement intérieur avec des dalles intermédiaires partielles.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET

Bâtiment artisanal avec sous-sol complet et partie administrative. Rez et 2 étages.

Façade avec éléments préfabriqués en sandwich porteurs pour la 1^{ère} étape.

Halle des ateliers en charpente métallique et bardage.

Points particuliers :

Bâtiments avec une grande capacité portante des dalles.

Dalles en béton étanche.

Exploitation modulable des locaux.